

## 現場見学内容

矢作川渡河部の橋りょう上部工事に於いて、鋼製箱桁の送り出し架設<sup>※</sup>を実施しています。

送り出し架設は3回に分けて実施しており、3回目の送り出し架設については、12月中旬から下旬に、これまでで最長の約140mを送り出します。

※橋桁に手延べ機と呼ばれる架設用の仮桁を接続し、ジャッキ等の機材を用いて橋桁を送り出して所定の位置に架ける工法です。



平成29年11月撮影

