

豊田市地域文化広場 自主定期点検マニュアル



「自主定期点検」の 点検箇所と確認内容

確認方法の凡例



目視



作動



触診



歩行



聴診



打診



臭気

1. 梅雨前・台風前

<雨水の侵入防止>

大雨が予想される梅雨前、台風前に、雨漏り被害が予測される箇所に対し
不具合がないことを確認する。

屋根材料等



防水層、モルタル等の保護層に著しい浮きやき裂等の損傷はないか。



塗膜防水のトップコートに変退色や劣化はないか。



伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。



ルーフトレン（排水口）の詰まりはないか。



土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。



内装



内装仕上げ材（天井・壁）等に漏水の痕跡はないか。














建具回り		
	窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡はないか。	
	窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化はないか。	
	窓ガラスにき裂その他の損傷はないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。	
	外部に面するドアで、降雨後の雨水の浸入又はその痕跡はないか。	
	ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化はないか。	
側溝等		
	・側溝に著しい傾き、損傷はないか。 ・清掃状況は良好か。	
	・雨水桝や汚水桝などに排水不良や損傷はないか。 ・桝内の清掃状況は良好か。	
<強風対策>		
強風が予想される台風前に、飛散等が予測される箇所に対し不具合がないことを確認する。		
外構全体		
	強風時に飛散するものが屋外に置かれていないか。	

植栽		
	枯れ枝や倒木の恐れがある樹木はないか。	
2. 敷地		
<外構> 敷地内の建築物以外の構造物等について、著しい不具合がないことを確認する。		
外構全体		
	敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差はないか（舗装部分を除く）。	 
	柵ふた、マンホールなどにがたつき、き裂、著しい腐食はないか。また、通行に支障はないか。	 
舗装		
	舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。	

植栽		
	植栽に育成不良、枯れ、病害虫の発生、雑草の生育はないか。	
外灯		
	照明器具本体やその付近に異音、異臭はないか。	 
	タイマーによる自動点滅器等による入り切りの作動において、設定にしたがい作動点灯するか。	
	照明器具やポール等に広範囲にわたり損傷、変形及び広範囲にわたるさびはないか。（根元・地際は特に注意）	
	照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きはないか。	 
屋外照明		
	タイマーによる自動点滅器等による入り切りの作動において、設定にしたがい作動点灯するか。	
	照明器具やポール等に広範囲にわたり損傷、変形及び広範囲にわたるさびはないか。（根元・地際は特に注意）	
	照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きはないか。	 
塀		
	コンクリート、ブロック等の塀に著しいき裂等の劣化、損傷あるいは傾き等はないか。	
	塀に著しい傾き、又はぐらつき等はないか。	 
	塀と控え柱・壁の接続部に著しいき裂等はないか、又は離れていないか。	
	金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、緩み等はないか。	
	基礎部に著しいき裂等はないか。	
	基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著しい沈下又は隆起はないか。	

擁壁		
	擁壁の著しい傾き、き裂、はらみ等はないか。	
	目地部より土砂が流出していないか。	
	水抜き穴につまりはないか。	
	雨天時に水抜き穴から大量に水が流れ出ていないか。	
門扉		
	門扉の作動状態は良好か。また、施錠及び開放時の固定に支障をきたしていないか。	
	門扉、門柱及び支柱にさび、変形、ぐらつき等はないか。（根元・地際は特に注意）	 
駐車場、車路		
	過度な亀裂が入っていないか。	
	駐車場内の区画線（白線等）は見えにくくなっているかないか。	
	車止めにぐらつき等はないか。	
玄関、ポーチ等		
	ポーチ部分に沈下、隆起、傾斜等はないか。	
	敷地内の通路の仕上げ材料の損傷、変形又は浮きはないか。	
	歩行部に水たまりの痕跡はないか。	

		<p>通路、スロープの手すり本体、支持部材及び支柱埋設部に著しい損傷、変形、腐食、ぐらつきはないか。（根元・地際は特に注意）</p>	 
3. 建物（外部）			
<p>＜躯体（構造体）＞</p> <p>建築物の構造耐力上主要な部分について、著しい不具合がないことを確認する。</p>			
基礎			
		<p>周辺地盤と比較して沈下又は隆起、き裂その他損傷はないか。</p>	
木造			
		<p>木部に著しい腐朽、蟻害、変形等はないか。 〔土台、柱、はり、斜材〕</p>	
		<p>基礎との緊結部に緩み、変形、傾斜はないか。 〔土台、柱、斜材〕</p>	
		<p>緊結金物にさびその他の腐食はないか。〔柱、小屋組、斜材、はり・けた〕</p>	
		<p>建築物の傾斜又は変形はないか。</p>	
組積造（CB造を除く）			
		<p>れんが、石等の仕上げ材に著しいき裂、脱落、欠損、移動はないか。 〔壁〕</p>	
		<p>建築物の傾斜又は変形はないか。 〔壁〕</p>	

CB造（補強コンクリートブロック造）		
	鉄筋のさび汁が出ていないか。 [壁]	
	建築物の傾斜又は変形はないか。 [壁]	
	補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等はないか。 [壁]	
鉄骨造		
	鉄骨造の鉄骨等にさび等の腐食はないか。 [柱、斜材、はり]	
	柱脚部のコンクリートに著しいき裂はないか。 [柱、斜材]	
	建築物の傾斜又は変形はないか。 [柱、斜材、はり]	
	柱、はりに変形はないか。 [柱、はり]	
	柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食はないか。 [柱、斜材、はり]	
	鉄骨の耐火被覆材にはく離はないか。	

R C / S R C 造（鉄筋コンクリート造／鉄骨鉄筋コンクリート造）		
	柱、はり等の主要構造部コンクリートに著しいき裂はないか。〔壁、柱、床版、屋根版、はり〕	
	鉄筋のさび汁が出ていないか。 〔壁、柱、床版、屋根版、はり〕	
	建築物の傾斜又は変形はないか。 〔壁、柱、床版、屋根版、はり〕	
	鉄筋コンクリート造等のコンクリート部分に白華、さび、き裂、はく落、欠損等は見られないか。 〔壁、柱、床版、屋根版、はり〕	
	柱、はりに変形はないか。 〔柱、はり〕	
< 屋上・屋根（ベランダ・庇） > 建物の屋上や屋根部分について、著しい不具合がないことを確認する。		
屋上面（陸屋根）		
	屋上面に、人の通行の支障となるひび割れ又は反りはないか。	
パラペットの立上り面		
	パラペットに浮き、き裂、損傷、白華、腐食、漏水痕等はないか。	 










笠木モルタル		
	モルタルに著しい浮きやき裂等の損傷はないか。	 
金属笠木等		
	笠木は変形、腐食等で脱落のおそれはないか。	 
排水溝回り		
	排水溝周りのモルタルに、一目で分かるひび割れや浮きはないか。	 
	ドレーン（排水口）にさび、破損はないか。	
屋根		
	屋根ふき材(金属製又は瓦等)下地材及び緊結金物に変形、乱れ、割れ、腐食等はないか。	
	トップライトに傷、割れ等による落下のおそれはないか。	

タラップ、底、とい等		
	タラップ、手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。	 
	ひさし部からの漏水、さび汁の痕跡はないか。	
	雨樋、支持金物等に著しいぐらつきはないか。	

<外壁>

建築物の外壁面の仕上げ材について、著しい不具合ないことを確認する。







外装仕上げ材等

	吹付けなどの塗装仕上げ材にチョーキング、浮き、はく落はないか。	 
	タイル、モルタル、石等（乾式工法を除く）にき裂その他の損傷、変形、浮き若しくは白華はないか。	 
	金属パネル仕上げ(鋼製、アルミニウム製、ステンレス製等)において、変色、退色、膨れ、はがれ、腐食等はないか。	
	コンクリート系パネルにさび汁をともなったひび割れや欠損はないか。	
	目地などのシーリング材のき裂等の劣化はないか。	 

<外部建具・外部金物>

建物の外部に面した建具や金物について、著しい不具合がないことを確認する。

窓サッシ等

	建具の開閉に支障はないか。	
	サッシに著しい腐食はないか。 (スチール製又は木製)	
	窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化はないか。	 
	<ul style="list-style-type: none"> 窓ガラスにき裂その他の損傷はないか 網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。 	

<p>バルコニー</p> 	<p>手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。</p>	 
<p><屋外取付物> 建物の外壁面に取り付けられた物について、著しい不具合がないことを確認する。</p>		
<p>囲障</p> 	<p>建築設備等の囲障(ルーバー等)に損傷、変形、腐食はないか。</p>	
<p>高置水槽・冷却塔</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> ・本体を固定するアンカーボルトに緩みはないか。 ・周囲のコンクリートにき裂・さび汁はないか。 	 

煙突		
	煙突は傾斜していないか。	
	煙突及び附属物(タラップ、天板等)に著しいき裂、欠損、さび汁及び浮き、はらみ、はく離、はく落はないか。	
	煙突と建物の接合部にひび割れはないか。	
付帯金物		
	付帯金物に腐食や損傷はないか。	
エキスパンションジョイント金具		
	エキスパンションジョイントカバー部材にずれはないか。	
照明器具、懸垂物等の落下防止対策		
	照明器具等の附属物に著しいぐらつきはないか。	

屋外階段		
	コンクリート造の場合、鉄筋のさび汁が発生していないか。また仕上げ材のき裂、はく落等はないか。	
	鉄骨造の場合、塗装等のはがれやさび等はないか。	
	屋根又は支柱の著しいき裂、損傷、腐食などはないか。	
避雷針		
	避雷針の支柱に腐食や損傷等はないか。	
	避雷針導線接続部に緩み、脱落、断線はないか。	
	避雷針の突針、支持管に著しい傾き、曲がり、ぐらつきはないか。	 
4. 建物（内部）		
<床・階段> 建物内部の床、階段の仕上げ材について、著しい不具合がないことを確認する。		
床・階段		
	床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障はないか。	 
	床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっているか。	
	手すりその他に著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。	 

	<p>エクスパンションジョイント(Exp.J)カバー部材に著しいずれ等はないか。</p>	
二重床、(OAフロア)		
	<p>歩行時等に床に著しいぐらつきはないか。</p>	
階段その他に用いる滑り止め		
	<p>階段の滑り止めが浮き、欠損、変形等で歩行に支障はないか。</p>	 
床点検口		
	<p>床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合はないか。</p>	  

<壁>

建物内部の壁の仕上げ材等について、著しい不具合がないことを確認する。

内装壁仕上げ材等



内装仕上げ材に著しいずれ等はないか。




内装、仕上げ材(コンクリート、モルタル、塗装等)にあばれ、き裂、浮き、はく離はないか。



<天井>

建物内部の天井の仕上げ材について、著しい不具合がないことを確認する。

天井仕上げ材



天井の仕上げ材に著しいずれ等はないか。



天井材、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離はないか。



点検口本体及び枠にずれ、変形、腐食等はないか。



<建具>

建物内部の建具について、著しい不具合がないことを確認する。

建具・窓・ドア等



窓の開閉時に著しいがたつき、異音等はないか。



窓の施錠又は解錠に不具合はないか。



ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等はないか。




ドアの施錠又は解錠に不具合はないか。



ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじの緩みはないか。



自動扉の作動



自動扉の開閉機能に障害はないか。



自動扉に著しいさびや腐食はないか。



扉が障害物を感知し停止するなどの安全装置は正常に作動するか。



<防護柵・手すり等>

建物内部に設置された防護柵等について、著しい不具合がないことを確認する。

避難待機場所



ドアに開閉不良はないか。



避難待機場所内に不要なものはないか。



防護柵		
	防護柵に著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。	 
防煙壁		
	固定式防煙垂れ壁等の附属物に著しいぐらつきはないか。	 
<案内表示> 建物内部に設置された案内表示板等について、著しい不具合がないことを確認する。		
案内表示		
	つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきはないか。	 
	案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。	

5. 電気設備

<幹線設備>

受変電設備、分電盤類、予備電源等の幹線設備について、著しい不具合がないことを確認する。

受変電設備（キュービクル） ※外部からの点検のみとし、盤の扉は開けないこと



受変電設備盤外板に著しい損傷、変形、腐食はないか。



受変電設備から異音、異臭はないか。



分電盤・動力制御盤



盤類に著しい損傷、変形、腐食はないか。



盤類の扉開閉部に損傷、変形はないか。



盤類から高温状態、振動、異音、異臭はないか。



盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食はないか。



盤又は支持金物にぐらつきはないか。



盤内に雨水の浸入又はその痕跡はないか。



予備電源（直流電源装置、UPS等）



予備電源の本体及び接合部に腐食又は緩みはないか。



蓄電池に損傷、腐食、液漏れはないか。



本体の固定部にき裂、腐食はないか。



本体の固定部のアンカーボルトに緩みはないか。



本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂はないか。



<照明・スイッチ・コンセント>

照明器具、スイッチ、コンセントについて、著しい不具合がないことを確認する。

照明器具・スイッチ・コンセント



照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。



照明器具類から異音や異臭はないか。



蛍光管等に球切れ、ちらつきはないか。



照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。



スイッチの作動時にスパーク、発煙はないか。



コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭はないか。



コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食はないか。



コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきはないか。



非常用照明



非常用照明が点灯するか。



バッテリーは切れていないか。



<配線>

配線及び配線路について、著しい不具合がないことを確認する。

構内配電線路



配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。



電気露出配管に損傷はないか。



ボックス類及び支持金物等にぐらつきはないか。



ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食はないか。



ボックス類に部分的な高温状態、振動はないか。



ケーブルラック、バスダクト及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食はないか。



ケーブルラック、バスダクトの接続部のボルト、ナットに緩みはないか。



ケーブルラック、バスダクトに部分的な高温状態、振動はないか。



<発電設備>

発電設備について、著しい不具合がないことを確認する。

自家発電装置



自家発電設備本体に著しい損傷、変形、腐食はないか。



本体の固定部にき裂、腐食はないか。



本体の固定部のアンカーボルトに緩みはないか。



本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂はないか。



自家発電設備本体及び燃料槽又は冷却水系統配管に油漏れ、水漏れはないか。



<通信設備>

電話、インターネット、構内LAN等の通信設備について、著しい不具合がないことを確認する。

構内情報通信網装置（ネットワーク機器）



装置から異音、発熱はないか。



装置に著しい汚れや腐食等はないか。



構内交換機（PBX）



構内交換機が正常に作動するか。



構内交換機から異音、発熱はないか。



構内交換機に著しい損傷、変形、腐食はないか。



放送設備



放送設備が正常に作動するか。



放送設備の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食又はこれらの接合部における緩みはないか。



映像・音響装置



映像、音響装置が正常に作動するか。



映像、音響装置の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食又はこれらの接合部における緩みはないか。



情報表示装置		
	情報表示装置が操作に従い作動するか。	
	情報表示装置の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	 
テレビアンテナ		
	テレビアンテナの支柱に腐食や損傷等はないか。	
構内通信線路		
	装置から異音、発熱はないか。	 
	装置に著しい汚れや腐食等はないか。	
	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	

6. 機械設備

<共通>

各種機械設備に付帯する配管、ポンプ類、ダクト等について、著しい不具合がないことを確認する。

配管



配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分から外部に漏水、油漏れの痕跡はないか。	
配管の保温材がはく離又は濡れていないか。	
配管に異音、異常振動はないか。	
配管から異臭はないか。	
配管及び支持金物等にぐらつきはないか。	

ポンプ類



本体に損傷、変形、き裂、水漏れ等はないか。	
本体からの異常振動、異音等はないか。	
本体の固定部にき裂、腐食はないか。	
本体の固定部のアンカーボルトに緩みはないか。	
本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂はないか。	

ダクト（給排気口・排煙口含む）



ダクトの保温材がはく離又は濡れていないか。	
ダクトから空気の漏れはないか。	
ダクトに異音、異常振動はないか。	
ダクトの支持、固定部にぐらつき、き裂、腐食はないか。	


	排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食はないか。	👁
	排気口、給気口の支持、固定部にぐらつき、き裂、腐食はないか。	👁 👤
<給水・排水設備> 給水・排水設備について、著しい不具合がないことを確認する。		
温熱源機器（湯沸し器、コンロ等）		
	ガス湯沸器、ガスコンロ及びガス管からガス臭はしないか。	👃
	ガス管にひび割れなどの劣化はないか。	👁
	ガス湯沸器、電気温水器などの支持金物に著しい変形、腐食、ぐらつきはないか。	👁 👤
給水用タンク		
	給水用タンクの本体、架台に損傷、変形、腐食等の劣化、又は当該部分からタンクの外部に漏水の痕跡はないか。	👁
	オーバーフロー管からタンク内部の水が流出していないか。	👁
	オーバーフロー管は間接排水の確保がされているか。また、防虫網に損傷、変形、腐食等はないか。	👁
	コンクリート基礎に著しいき裂等の損傷、又は基礎が不同沈下していないか。	👁
	タンク及び架台等の固定ボルトに緩みはないか。	👤

排水槽		
	蓋等にごたつきはないか。	
	排水槽に漏れ、つまり、溢れ等はないか。	
浄化槽		
	浄化槽等が埋設されている場合、地表面の損傷等はないか。また、マンホール蓋の割れ、変形、ごたつきはないか。	 
衛生器具（流し台、洗面器、便器等）		
  	洗面カウンターにごらつきはないか。	
	便器、洗面器に著しいき裂その他の損傷はないか。	
	流し台等に著しいき裂その他の損傷はないか。	
	<ul style="list-style-type: none"> ・水の吐出状況は良好か。 ・さびが混じっていないか。 	 
	衛生器具周りから水漏れはないか。	

<空調設備>

給水・排水設備について、著しい不具合がないことを確認する。

熱源機器

	熱源機器本体に損傷、変形、き裂はないか。	
	熱源機器本体から異音、異臭はないか。	 
	冷却塔本体に著しい腐食、損傷、異常振動、異音等はないか。	  
	空調機用室外機本体に著しい腐食、損傷、異常振動、異音等はないか。	  
	本体の固定部にき裂、腐食はないか。	
	本体を固定するアンカーボルトに緩みはないか。	
	本体を固定するアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂はないか。	

空気調和機等（空調機・FCU・空気清浄装置）		
	機器は正常に動作するか。	
	機器からの異常振動、異音等はないか。	 
	内部のドレンパン等に著しい腐食はないか。また、排水状況は良好か。	
	エアフィルターは汚れ等で目詰まりしていないか。	
	機器本体の固定部にき裂、腐食はないか。	
	機器本体の固定部のアンカーボルトに緩みはないか。	
	機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂はないか。	
送風機類		
	送風機本体に損傷、変形、き裂はないか。	
	送風機本体から異常振動、異音等はないか。	 
	送風機本体の架台部分にき裂、腐食はないか。	
	送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルトに緩みはないか。	
	送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルト周囲のコンクリートに著しいき裂その他の損傷はないか。	

中央監視装置		
	<p>中央管理室において制御又は作動の状況が正常に確認できるか。</p>	 
自動制御機器		
	<p>自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で著しい損傷、変形はないか。</p>	
	<p>自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で周囲に複写機などの発熱体はないか。</p>	
<p><排煙・換気設備> 排煙・換気設備について、著しい不具合がないことを確認する。</p>		
排煙機		
	<p>排煙機本体に損傷、変形、き裂はないか。</p>	
	<p>排煙機からの異常振動、異音等はないか。</p>	 
	<p>排煙風道及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食はないか。</p>	
	<p>排煙機本体の架台部分にき裂、腐食はないか。</p>	
換気扇・送風機		
	<p>便所、湯沸室使用時に換気扇、送風機等が作動し、排気を行っているか。</p>	
	<p>送風機本体から異音、異常振動等はないか。</p>	 

排煙窓			
	排煙口、排煙窓が障害物等により作動が妨害されていないか。故障等により機能は損なわれていないか。	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	手動開放装置に損傷、変形、腐食はないか。	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
7. その他設備			
<防火設備>			
火災発生時に延焼を止めるために設置されている防火設備について、著しい不具合がないことを確認する。			
防火シャッター			
	シャッター格納部分(まぐさ)やガイドレールに著しいさびや腐食はないか。	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	防火シャッターの閉鎖に支障となるような障害物は置かれていないか。	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
防火扉			
	本体と枠に、防火性能を損なうおそれのある著しいき裂とその他の損傷、変形、腐食はないか。	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	ヒンジ、ドアクローザー等の金物に異常、損傷はないか。	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	手動開放装置に損傷、変形、腐食はないか。	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	防火扉の閉鎖に支障となるような障害物は置かれていないか。	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

<消防用設備>

火災発生時に初期消火や避難誘導のために設置されている消防設備について、著しい不具合がないことを確認する。

消火設備



消火栓に著しい損傷、変形、腐食はないか。



消火栓の扉開閉部に損傷、変形はないか。また、開閉することができるか。



スプリンクラー設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等はないか。



不活性ガス消火設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等はないか。



自動火災報知設備



受信機、発信機等の機器にほこり等が付着していないか。



受信機、発信機等の機器から、異音、発熱はないか。



煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等はないか。



ガス漏れ検知器の機器にほこり等が付着していないか。



ガス漏れ検知器の機器から、異音、発熱はないか。



誘導灯・誘導標識		
	誘導灯が点灯しているか。	
	誘導灯のバッテリーが切れていないか。	 
	誘導灯・誘導標識の本体及び支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび・破損等はないか。	 
<昇降機> エレベータ、ダムウエータ等の昇降機について、著しい不具合がないことを確認する。		
エレベータ		
	昇降機が正常に動作するか。	
	扉やかご内に変形、破損、さび、腐食等はないか。	
<その他> 施設運営のために設置されているその他の設備について、著しい不具合がないことを確認する。		
監視カメラ		
	監視カメラ等の機器から異音、発熱はないか。	 
	監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。	 
	監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食はないか。	 
	監視カメラ等のモニタに画像の乱れ、雑音等が入っていないか。	

トイレ等呼び出し装置		
	トイレ等呼び出し装置が正常に作動するか。	
	トイレ等呼び出し装置の本体及び支持金物等に ぐらつき、著しいさび等の腐食はないか。	 
駐車場車止めポール		
	チェーンが正常にかけられるか。	
	ポール・チェーンに変形、破損、さび、腐食、緩み 等はないか。	 
入退室管理装置		
	入退室管制装置が正常に作動するか。	
	入退室管制装置に変形、破損、緩み等はない か。	 

7. 豊田地域文化広場 特有の建物・設備

<ラジコンコース>



コース内に過度な亀裂がないか。



コース内に不要なものがないか。



<テニスコート>



コート内に不要なものがないか。



審判台に亀裂・損傷はないか。
コート内に凹み等はないか。



<屋内プール>



維持管理機械は正常に作動するか。



監視台に亀裂・損傷などはないか。
コースロープに損傷はないか。
排水口のネジは緩んでいないか。



プール内に異物はないか。










<体育館>




床面に損傷はないか。
扉の開閉に支障はないか。



<グラウンド>		
	地面に不要なものは打ち込んでないか。 グラウンド内に不要な物はないか。	
<陶芸釜>		
	釜から異音・異臭はしていないか。	 
	外観に損傷はないか。	
	付近にガス缶などは置いてはないか。	

豊田地域文化広場 平面図


自主定期点検巡回ルート



1F事務所から点検開始


① 事務所	1Fへ	③① 更衣室
② 正面玄関	①⑥ おもちゃひろば	③② 体育館
③ ちびっこひろば	①⑦ 鉄道パノラマランド	③③ 器具庫
④ 2Fへ続く螺旋階段	①⑧ 工作室	③④ プール
2Fへ	①⑨ 陶芸教室	③⑤ プール前玄関
⑤ 音楽室	①⑩ トイレ	外へ
⑥ アトリエ	①⑪ ものづくりひろば	③⑥ グラウンド
⑦ 階段	①⑫ こどもサロン	③⑦ テニスコート
⑧ 集会室	①⑬ ふれあいホール	③⑧ ラジコンコース
⑨ 湯沸し室	①⑭ 授乳室	③⑨ 屋外トイレ
⑩ 和室	①⑮ 売店	④① 浄化槽
⑪ トイレ	①⑯ 渡り廊下	④② ボイラー室
⑫ EV	①⑰ 階段	④③ 空調室
⑬ ギャラリー	①⑱ 柔道場	④④ 茶室
⑭ わくわくひろば	①⑲ EV	④⑤ 広場
⑮ 1階へ続く階段	①⑳ トイレ	終了

1. 024.022 (A5-6) 屋根 1. 024.022 (A5-6) 屋根
2. 024.022 (A5-6) 屋根 1. 024.022 (A5-6) 屋根
3. 024.022 (A5-6) 屋根 1. 024.022 (A5-6) 屋根
4. 024.022 (A5-6) 屋根 1. 024.022 (A5-6) 屋根
5. 024.022 (A5-6) 屋根 1. 024.022 (A5-6) 屋根
6. 024.022 (A5-6) 屋根 1. 024.022 (A5-6) 屋根
7. 024.022 (A5-6) 屋根 1. 024.022 (A5-6) 屋根
8. 024.022 (A5-6) 屋根 1. 024.022 (A5-6) 屋根




屋根伏図 S-1/200


No.	08	設計者	豊田市都市整備部
No.	08	設計者	豊田市都市整備部
No.	08	設計者	豊田市都市整備部
No.	08	設計者	豊田市都市整備部



図名	図号	図尺	図説
2-1	21	1/200	25m 5m
北立面図		1/200	25m 5m
4)角モザイクタイル部		1/200	25m 5m
2-1	21	1/200	25m 5m




東立図面



- 1. 外装工法 (モザイクタイル貼)
- 2. 基礎工法 (基礎工法)
- 3. 屋根工法 (屋根工法)
- 4. 内装工法 (内装工法)
- 5. 設備工法 (設備工法)
- 6. 電気工法 (電気工法)
- 7. 水道工法 (水道工法)
- 8. 暖房工法 (暖房工法)
- 9. 換気工法 (換気工法)
- 10. 防音工法 (防音工法)
- 11. 防火工法 (防火工法)
- 12. 防虫工法 (防虫工法)
- 13. 防湿工法 (防湿工法)
- 14. 防錆工法 (防錆工法)
- 15. 防汚工法 (防汚工法)
- 16. 防塵工法 (防塵工法)
- 17. 防臭工法 (防臭工法)
- 18. 防熱工法 (防熱工法)
- 19. 防風工法 (防風工法)
- 20. 防雪工法 (防雪工法)
- 21. 防雹工法 (防雹工法)
- 22. 防雷工法 (防雷工法)
- 23. 防振工法 (防振工法)
- 24. 防落工法 (防落工法)
- 25. 防犯工法 (防犯工法)
- 26. 防偽工法 (防偽工法)
- 27. 防偽工法 (防偽工法)
- 28. 防偽工法 (防偽工法)
- 29. 防偽工法 (防偽工法)
- 30. 防偽工法 (防偽工法)

図面番号	図面名称	図面内容	図面スケール	図面単位	図面枚数	図面総枚数	図面備考
A	東立図面	東立図面	1/200	25	5	25	
B	南立図面	南立図面	1/200	25	5	25	
C	西立図面	西立図面	1/200	25	5	25	
D	北立図面	北立図面	1/200	25	5	25	
E	平面図	平面図	1/200	25	5	25	
F	断面図	断面図	1/200	25	5	25	
G	詳細図	詳細図	1/200	25	5	25	
H	その他	その他	1/200	25	5	25	
I	合計	合計	1/200	25	5	25	





※支障有の場合、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。

点検実施日 年 月 日

[illegible]

[illegible]

種別	点検箇所	確認内容	建築物の敷地		建築物の外部		建築物の内部 (玄関、ロビー等)		屋上・塔屋		建築物の内部 (室内)		建築物の内部 (廊下、階段等)		建築物の内部 (便所、通風室等)		建築物の内部 (空調機械室、EV機械室等)		建築物の内部 (電気室、自家発電機室)	
			支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号
建築物（外部）	躯体（構造物）	基礎	周辺地盤と比較して沈下又は隆起、き裂その他損傷はないか。	●			無	有												
		木造	木部に著しい腐朽、蟻害、変形等はないか。 〔土台、柱、はり、斜材〕	●			無	有												
			基礎との緊結部に緩み、変形、傾斜はないか。 〔土台、柱、斜材〕	●			無	有												
			緊結金物にさびその他の腐食はないか。 〔柱、小屋組、斜材、はり・けた〕	●			無	有			無	有								
			建築物の傾斜又は変形はないか。	●			無	有			無	有								
		相積造 （CB造を除く）	れんが、石等の仕上げ材に著しいき裂、脱落、欠損、移動はないか。 〔壁〕	●			無	有			無	有								
			建築物の傾斜又は変形はないか。 〔壁〕	●			無	有												
		CB造 （補強コンクリートブロック造）	鉄筋のさび汁が出ていないか。 〔壁〕	●			無	有		無	有	無	有				無	有	無	有
			建築物の傾斜又は変形はないか。 〔壁〕	●			無	有												
			補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等はないか。 〔壁〕	●			無	有		無	有	無	有				無	有	無	有
	鉄骨造	鉄骨造	鉄骨造の鉄骨等にさび等の腐食はないか。 〔柱、斜材、はり〕	●			無	有												
			柱脚部のコンクリートに著しいき裂はないか。 〔柱、斜材〕	●			無	有		無	有	無	有				無	有	無	有
			建築物の傾斜又は変形はないか。 〔柱、斜材、はり〕	●			無	有												
			柱、はりに変形はないか。 〔柱、はり〕	●						無	有	無	有				無	有	無	有
			柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食はないか。 〔柱、斜材、はり〕	●			無	有		無	有	無	有				無	有	無	有
			鉄骨の耐火被覆材にはく離はないか。	●						無	有						無	有	無	有
		RC／SRC造 （鉄筋コンクリート造／鉄骨鉄筋コンクリート造）	柱、はり等の主要構造部コンクリートに著しいき裂はないか。 〔壁、柱、床版、屋根版、はり〕	●			無	有		無	有	無	有				無	有	無	有
			鉄筋のさび汁が出ていないか。 〔壁、柱、床版、屋根版、はり〕	●			無	有		無	有	無	有				無	有	無	有
			建築物の傾斜又は変形はないか。 〔壁、柱、床版、屋根版、はり〕	●			無	有												
			鉄筋コンクリート造等のコンクリート部分に白華、さび、き裂、はく落、欠損等はないか。 〔壁、柱、床版、屋根版、はり〕	●			無	有		無	有	無	有							
			柱、はりに変形はないか。 〔柱、はり〕	●			無	有		無	有	無	有				無	有	無	有

[illegible]

種別	点検箇所	確認内容	建築物の敷地			建築物の外部			建築物の内部 (玄関、ロビー等)			屋上・塔屋			建築物の内部 (室内)			建築物の内部 (廊下、階段等)			建築物の内部 (便所、湯沸室等)			建築物の内部 (空調機械室、EV機械室等)			建築物の内部 (電気室、自家発電機室)		
			支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号	
屋外取付物	・囲障 ・高圧水槽 ・冷却塔 煙突	建築設備等の囲障(ルーバー等)に損傷、変形、腐食はないか。		無	有								無	有															
		・本体を固定するアンカーボルトに緩みはないか。 ・周囲のコンクリートにき裂・さび汁はないか。	 											無	有														
		煙突は傾斜していないか。						無	有					無	有														
		煙突及び附属物(タラップ、天板等)に著しいき裂、欠損、さび汁及び浮き、はらみ、はく離、はく落はないか。						無	有					無	有														
		煙突と建物の接合部にひび割れはないか。						無	有					無	有														
	付帯金物	付帯金物に腐食や損傷はないか。						無	有				無	有															
	エキスパンションジョイント金具	エキスパンションジョイントカバー部材にずれはないか。						無	有								無	有											
	照明器具、熱重物等の落下防止対策 避雷針、避雷導線等	照明器具等の附属物に著しいぐらつきはないか。						無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		
		避雷針の支柱に腐食や損傷等はないか。						無	有					無	有														
		避雷針の突針、支持管に著しい傾き、曲がり、ぐらつきはないか。	 					無	有					無	有														
		避雷導線接続部に緩み、脱落、断線はないか。						無	有					無	有														
	屋外階段	コンクリート造の場合、鉄筋のさび汁が発生していないか。また仕上げ材のき裂、はく落等はないか。						無	有					無	有														
		鉄骨造の場合、塗装等のはがれやさび等はないか。						無	有					無	有														
		屋根又は支柱の著しいき裂、損傷、腐食などはないか。						無	有					無	有														
建物（内部）	床・階段	床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障はないか。	 						無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有	
		床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。							無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有	
		手すりその他に著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。	 									無	有					無	有										
		エキスパンションジョイント(Exp.J)カバー部材に著しいずれ等はないか。															無	有											
	二重床、(OAフロア)	歩行時等に床に著しいぐらつきはないか。												無	有		無	有											
	階段その他に用いる滑り止め	階段の滑り止めが浮き、欠損、変形等で歩行に支障はないか。	 														無	有											
	床点検口	床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合はないか。	 						無	有																			
	壁	内装仕上げ材等	内装仕上げ材に著しいずれ等はないか。							無	有				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有	
内装、仕上げ材(コンクリート、モルタル、塗装等)にあばれ、き裂、浮き、はく離はないか。			 						無	有				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		

種別	点検箇所	確認内容	建築物の敷地			建築物の外部			建築物の内部 (玄関、ロビー等)			屋上・塔屋			建築物の内部 (室内)			建築物の内部 (廊下、階段等)			建築物の内部 (便所、湯沸室等)			建築物の内部 (空調機械室、EV機械室等)			建築物の内部 (電気室、自家発電機室)		
			支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号		支障の有無	別紙番号	
	予備電源（直流電源装置、UPS等）	予備電源の本体及び接合部に腐食又は緩みはないか。	👁																								無	有	
		蓄電池に損傷、腐食、液漏れはないか。	👁																								無	有	
		本体の固定部にき裂、腐食はないか。	👁																								無	有	
		本体の固定部のアンカーボルトに緩みはないか。	👋																								無	有	
		本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂はないか。	👁																								無	有	
	照明・スイッチ・コンセント	照明器具の入り切りの作動及び点灯は正常か。	👍				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有
		照明器具類から異音や異臭はないか。	👂👂				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有
		蛍光管等に球切れ、ちらつきはないか。	👁				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有
		照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食はないか。	👁				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有
		スイッチの作動時にスパーク、発煙はないか。	👁				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有
		(外部) コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭はないか。	🔔				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有
		(外部) コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	👁				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有
		(外部) コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきはないか。	👋				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有
	非常用照明	非常用照明が点灯するか。	👍				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有
		バッテリーが切れていないか。	👁				無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有		無	有
	配線	構内配電線路	配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	👁	無	有																							
			電気露出配管に損傷はないか。	👁				無	有				無	有		無	有					無	有		無	有		無	有
			ボックス類及び支持金物等にぐらつきはないか。	👋				無	有				無	有		無	有					無	有		無	有		無	有
			ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食はないか。	👁				無	有				無	有		無	有					無	有		無	有		無	有
			ボックス類に部分的な高温状態、振動はないか。	👋				無	有				無	有		無	有					無	有		無	有		無	有
ケーブルラック、バスダクト及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食はないか。			👁									無	有								無	有		無	有		無	有	
ケーブルラック、バスダクトの接続部のボルト、ナットに緩みはないか。			👋									無	有								無	有		無	有		無	有	
ケーブルラック、バスダクトに部分的な高温状態、振動はないか。			👋									無	有								無	有		無	有		無	有	

[illegible]

種別	点検箇所	確認内容	建築物の敷地		建築物の外部		建築物の内部 (玄関、ロビー等)		屋上・塔屋		建築物の内部 (室内)		建築物の内部 (廊下、階段等)		建築物の内部 (便所、通廊室等)		建築物の内部 (空調機械室、EV機械室等)		建築物の内部 (電気室、自家発電機室)	
			支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号
	衛生器具（流し台、洗面器、便器等）	洗面カウンターにぐらつきはないか。													無	有				
		便器、洗面器に著しいき裂その他の損傷はないか。													無	有				
		流し台等に著しいき裂その他の損傷はないか。													無	有				
		・水の吐出状況は良好か。 ・さびが混じっていないか。	 												無	有				
		衛生器具周りから水漏れはないか。													無	有				
	空調設備	熱源機器本体に損傷、変形、き裂はないか。		無	有				無	有							無	有		
		熱源機器本体から異音、異臭はないか。	 	無	有				無	有							無	有		
		冷却塔本体に著しい腐食、損傷、異常振動、異音等はないか。	 	無	有				無	有							無	有		
		空調機用室外機本体に著しい腐食、損傷、異常振動、異音等はないか。	 	無	有				無	有							無	有		
		本体の固定部にき裂、腐食はないか。		無	有				無	有							無	有		
		本体を固定するアンカーボルトに緩みはないか。		無	有				無	有							無	有		
		本体を固定するアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂はないか。		無	有				無	有							無	有		
	空気調和機等（空調機・FCU・空気清浄装置）	機器は正常に動作するか。									無	有					無	有	無	有
		機器からの異常振動、異音等はないか。	 								無	有					無	有	無	有
		内部のドレンパン等に著しい腐食はないか。また、排水状況は良好か。									無	有					無	有	無	有
		エアフィルターは汚れ等で目詰まりしていないか。									無	有					無	有	無	有
		機器本体の固定部にき裂、腐食はないか。									無	有					無	有	無	有
		機器本体の固定部のアンカーボルトに緩みはないか。									無	有					無	有	無	有
		機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂はないか。									無	有					無	有	無	有
	送風機類	送風機本体に損傷、変形、き裂はないか。															無	有	無	有
		送風機本体から異音、異常振動、異臭はないか。	 												無	有	無	有	無	有
		送風機本体の架台部分にき裂、腐食はないか。															無	有	無	有
		送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルトに緩みはないか。															無	有	無	有
		送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルト周囲のコンクリートに著しいき裂その他の損傷はないか。															無	有	無	有
	中央監視装置	中央管理室において制御又は作動の状況が正常に確認できるか。	 								無	有								

[illegible]