

「旧豊田市立御作こども園解体事業（設計・施工一括発注方式）」に関する質問への回答

番号	区分	事項	質問	回答
1	公告文	5 入札に関する事項 (7) 落札方式	価格競争にてとありますが、最低制限価格はあるのでしょうか。	ありません。
2	要求水準書	4 業務内容 (2) 設計業務 イ アスベスト事前調査	(2) 設計業務 イ アスベスト含有可能性建材の分析調査結果は「別紙3」のとおりですが、記載以外のアスベスト含有の可能性がある建材は「みなし含有」として適切に撤去処分するとありますが、4業務内容(2)設計業務イにおいてアスベスト事前調査に原則、このことに関する契約変更は行わないとあります。著しく変更になった場合も対象外でしょうか？	要求水準書4(2)イの通りです。なお、事業契約後に、公告資料からは、市・受注者とも想定し得ない事項が判明した場合は、契約約款の規定に基づき協議します。
3	要求水準書	4 業務内容 (3) 施工業務 ア 施工条件 (シ) その他の注意事項	(3) 施工業務(シ)にて施工の結果、入札と数量の差異が生じた場合でも、契約の変更は認めないとありますが、事業概要及び設計図に明記されていない項目が発生した場合でも変更とならないのでしょうか？	設計変更については、要求水準書4(4)ウの通りです。
4	要求水準書	4 業務内容 (3) 施工業務 ア 施工条件 (ケ) 濁水流出防止対策	(ケ) 濁水流出防止対策にて300Aの容量の沈砂池、ノッチタンク等設置とありますが、構造はどのようにお考えでしょうか？	構造については、水質保全に係る関係団体との協議を通じた適切な仕様としてください。
5	要求水準書 別紙1-1 写真一覧	⑩樹木・植栽(解体)	敷地内樹木は撤去と思われませんが、既設フェンス残置に干渉する部分があると思われま。その場合は、必要最小限の伐採で宜しいでしょうか？	要求水準書2(6)⑩の通りです。樹木の地中の根は、跡地の駐車場整備と駐車場の維持保全に支障ない範囲まで除却としてください。敷地周囲フェンス内側に点在する既に伐採された樹木の切り株も同様に除却としてください。(敷地周囲フェンス外側の樹木は残置)

※質問は、原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断された箇所については、質問者に確認の上、一部修正しています。