

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取水堰・導水路	式				
		1.0			
沈砂池・ヘッドタンク	式				
		1.0			
水圧管・土砂吐管敷設	式				
		1.0			
水圧管・土砂吐管材料費	式				
		1.0			
発電所建屋	式				
		1.0			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計					
共通仮設費	式	1.0			
純工事費					
現場管理費	式	1.0			
工事原価					
一般管理費	式	1.0			
工事価格					
計					10万円以下端数切捨て
消費税	%	10.0			
合計					

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取水堰・導水路	式	1.0			
土工 舗装版切断 コンクリート 15cm以下 全ての費用	m	0.3			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	0.4			
転石破碎 火薬使用無し	m ³	1.0			
殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし、機械積込、無し 10.9km すべての費用	m ³	0.4			
コンクリート処分費	m ³	0.4			
床掘り 土砂 上記以外小規模 全ての費用	m ³	6.6			
埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³	5.3			
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下	m ³	1.3			
土砂処分費	m ³	1.3			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本体工 U型側溝 据付け 無し 無し 無し 300B 無し 無し 有り 再生クラッシュラン40～0 0.37m3/10m	m	22.0			
型枠 一般型枠小型構造物	m2	0.5			
コンクリート 小型構造物 人力打設18－8－40（高炉） 一般養生 有り 全ての費用	m3	0.1			
差し筋アンカー	本	12.0			
コンクリート削孔_電動ハンマドリル 30mm以上200mm未満	孔	12.0			
堰板 t=50mm	個	1.0			
スライドゲート 取水ゲート 300×350	個	1.0			
仮設工 大型土のう工 制作・設置 丸形 1t用 流用土 5mを超え20m以下 標準（1.0）	袋	7.0			
大型土のう工 撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）	袋	7.0			
締切排水工ポンプ設置撤去 設置撤去	箇所	1.0			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
締切排水工ポンプ運転 0m3/h以上120m3/h未満 常時排水 全揚程10m	日	14.0			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
沈砂池・ヘッドタンク	式	1.0			
土工 舗装版切断 コンクリート 15cm以下 全ての費用	m	1.8			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	0.1			
殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし、機械積込、無し 10.9km すべての費用	m ³	0.1			
コンクリート処分費	m ³	0.1			
床掘り 土砂 上記以外小規模 全ての費用	m ³	53.7			
埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³	33.6			
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下	m ³	20.1			
土砂処分費	m ³	20.1			
基礎工 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40～0 全ての費用	m ²	11.0			

工種・工区別 内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠均しコンクリート	m2	0.9			均しコンクリート型枠
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付き）打設18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用	m3	0.6			均しコンクリート
本体工 型枠 一般型枠鉄筋・無筋構造物	m2	52.9			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付き）打設18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用	m3	8.0			
差し筋アンカー	本	64.0			
コンクリート削孔_電動ハンマドリル 30mm以上200mm未満	孔	64.0			
鉄筋工_太径鉄筋工含_加工・組立 SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 10%未満（補正無） 補正無（一般構造物）	t	0.6			
グレーチング 995×500×19	枚	3.0			
グレーチング 995×400×19	枚	3.0			
平織金網 ステンレス0.6mm×メッシュ10	m2	3.0			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼鋼板 (亜鉛メッキ) t=4.5mm	m ²	4.1			
H形鋼 100×100	m	1.8			
グレーチング受けLアングル(亜鉛メッキ) L=1500mm	式	1.0			
スライドゲート撤去 既存土砂吐ゲート 300×775	個	1.0			
スライドゲート 土砂吐ゲート 300×300	個	1.0			
スライドゲート 制水ゲート1 300×350	個	1.0			
スライドゲート 制水ゲート2 300×400	個	1.0			
タラップ ステンレス被覆 300	本	13.0			
堰板 t=50mm	個	2.0			
余水管設置工 塩ビ管据付 VU管 φ400	m	3.5			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管材料費 VU管 φ400 4.0m	個	1.0			
仮設工 手摺先行型枠__単管__単管傾斜足場 手摺先行型枠 必要 標準	掛m2	10.4			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧管・土砂吐管敷設	式	1.0			
土工 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1.0			
殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし、機械積込、無し 10.9km すべての費用	m3	1.0			
舗装版切断 アスファルト 15cm以下 全ての費用	m	509.8			
舗装版切断 コンクリート 15cm以下 全ての費用	m	183.0			
舗装版破砕 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1326.0			
舗装版破砕 コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	80.5			
殻運搬 舗装版破砕 機械積込（騒音対策不要、舗装厚15cm以下） 無し 11.5km すべての費用	m3	74.4			
アスファルト処分費	m3	66.3			
コンクリート処分費	m3	9.1			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外小規模 全ての費用	m3	448.3			
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	7.2			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	289.6			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	11.9			
埋戻し 現場制約あり 岩塊・玉石 締固め有り	m3	5.7			
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	163.9			
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1.5			
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3	285.9			
土砂処分費	m3	285.9			
埋戻し用購入土	m3	137.6			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設物標識シート W150	m	633.7			
舗装工 下層路盤__車道・路肩部 250mm 2層施工 (200mmを超え400mm以下) 再生クラッシャラン RC-40 すべての費用	m2	432.4			
下層路盤__車道・路肩部 100mm 1層施工 (200mm以下) 再生クラッシャラン RC-40 すべての費用	m2	80.5			
表層__車道・路肩部 1.4m以上3.0m以下 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (13) プライムコートPK-3 全ての費用	m2	1326.0			
コンクリート舗装工__労務及び機械運転 1車 標準 標準(1.0)	m2	80.5			
コンクリート舗装工__材料 曲げ4.5-2.5-40 (普通) 0.10m 無	m2	80.5			
管路敷設工 ポリ管融着機賃料 φ200	式	1.0			
塩ビ管据付 VP管 φ200	m	638.0			
ポリ管据付 φ200 土砂吐管 (SDR7.4)	m	4.3			
ポリ管据付 φ200 露出配管部 (SDR9・SDR7.4)	m	211.0			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリ管融着 φ200 (バット融着・EF接合)	箇所	47.0			
管支持バンド設置工 φ200	箇所	52.0			
ワイヤーロープ設置工 φ12.5	m	422.0			
Uバンド設置工 φ200	箇所	11.0			
U型アンカーボルト・リギンスクリュー設置工	箇所	4.0			
ブロック設置工 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40～0 全ての費用	m2	12.0			
型枠 一般型枠鉄筋・無筋構造物	m2	35.0			
コンクリート 小型構造物 人力打設18－8－40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m3	12.2			
支障木伐採工 支障木伐採	本	10.0			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧管・土砂吐管材料費	式	1.0			
水圧管材料費 塩ビ管材料費 VP管 φ200 4.0m(スリーブ管)	個	159.0			
塩ビ管材料費 VP管 φ200 90° ベンド	個	1.0			
塩ビ管材料費 VP管 φ200 22.5° ベンド	個	8.0			
塩ビ管材料費 VP管 φ200 11.25° ベンド	個	12.0			
塩ビ管材料費 VP管 φ200 5.625° ベンド	個	2.0			
塩ビ管材料費 VP φ200 30° ベンド	個	4.0			
塩ビ管材料費 TSフランジ JIS10K φ200	個	1.0			
FRP異径チーズ 200×75 フランジ付	個	1.0			
ステンレス溶接変換接手 10K SUS304 φ200	個	1.0			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリ管材料費 10K SS400+Zn φ200 ルーズフランジ	個	1.0			
ポリ管材料費 SDR11 フランジアダプター	個	1.0			
ポリ管材料費 SDR11 φ200 EFカブラー	個	2.0			
ポリ管材料費 SDR13.6 φ200 29° ベンド	個	1.0			
ポリ管材料費 SDR9 φ200 直管 5.8m	個	16.0			
ポリ管材料費 SDR9 φ200 直管 5.0m	個	4.0			
ポリ管材料費 SDR7.4 φ200 EFカブラー	個	5.0			
ポリ管材料費 SDR7.4 φ200 直管 5.8m	個	19.0			
ポリ管材料費 SDR7.4 φ200 EFカブラー	個	7.0			
ポリ管材料費 SDR7.4 φ200 31° ベンド	個	1.0			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリ管材料費 SDR7.4 φ200 フランジアダプター	個	1.0			
ポリ管材料費 16K SUS304 φ200 ルーズフランジ	個	1.0			
土砂吐管材料費 ポリ管材料費 SDR7.4 φ200 直管 5.8m	個	1.0			
ポリ管材料費 SDR7.4 φ200 90° エルボ	個	2.0			
ポリ管材料費 SDR7.4 φ200 EFカプラー	個	5.0			
ポリ管材料費 SDR7.4 φ200 フランジアダプター	個	3.0			
ポリ管材料費 16K SUS304 φ200 ルーズフランジ	個	3.0			
その他材料費 管支持バンド φ200	個	52.0			
ワイヤーロープ φ12.5	m	422.0			
Uバンド φ200、アンカーボルト含む	個	11.0			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型アンカーボルト	個	4.0			
リギンスクリュー	個	4.0			
水道用急速空気弁 JIS10K φ75	個	1.0			
塩ビ管材料費 VU管 φ450 4.0m	個	1.0			
樹脂製耐圧マンホール蓋 450A ロック付き	個	1.0			
ステンレスチーズ 16K SUS304 φ200 、フランジ接合材含む	個	1.0			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発電所建屋	式	1.0			
土工 舗装版切断 コンクリート 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	3.0			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	0.1			
殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし、機械積込、無し 10.9km すべての費用	m ³	0.1			
コンクリート処分費	m ³	0.1			
床掘り 土砂 上記以外小規模 全ての費用	m ³	20.3			
埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³	9.5			
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下	m ³	10.8			
土砂処分費	m ³	10.8			
基礎工 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40～0 全ての費用	m ²	15.7			

工種・工区別					
内 訳 書					
名 称 : 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠均しコンクリート	m2	1.1			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付き）打設18-8-40（高 炉） 一般養生 全ての費用	m3	0.8			均しコンクリート
本体工 型枠 一般型枠鉄筋・無筋構造物	m2	21.7			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付き）打設18-8-40（高 炉） 一般養生 全ての費用	m3	3.9			
鉄筋工_太径鉄筋工含_加工・組立 SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 10%未満（補正無） 補正無 （一般構造物）	t	0.3			
綿鋼板（亜鉛メッキ） t=4.5mm	m2	1.3			
コンテナ設置工 コンテナ据付 45t吊ラフテレーンクレーン	箇所	1.0			
放水管設置工 塩ビ管据付 VU管 φ400	m	8.2			
塩ビ管材料費 VU管 φ400 4.0m(スリーブ管)	個	3.0			